EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
ARENALES DE SAN GREGORIO
(Ciudad Real)

Av. Campo de Criptana nº 2. C. P. 13619
Telef. / Fax : 926 58-40-13 – 58-40-25
C. I. F. : P 1300020 C
nº Registro Entidades Locales: 01139035
E-Mail: arenales-san-gregorio@local.jccm.es
Página web: www.jccm.es/arenales

3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO:

ACTUACIÓN TOTAL:

UNIDADES	CONCEPTO	PRECIO (EUROS)	TOTAL (EUROS)
33	M2 de demolición de pared de bloque macizado y armado de hormigón por medios manuales, incluso carga y transporte a vertedero	65	2145
1	Suministro y colocación de puerta seccional fabricada con panel Sandwich de 40 mm de espesor, cara exterior acanalada lacada Ral 1015 textura veteada, cara interior acanalada blanca. Accionamiento mediante motor de ataque directo al eje argo g. con cuadro receptor, dos emisores, desbloqueo exterior y doble fotocélula de seguridad, medidas 4,77 x 3,47.	3847,07	3847,07
30	M2 de enlucido de mortero blanco monocapa fratasado	25	750
8	Ml de forrado de pilares con chapa lacada Ral 1015	65	520
12	M2 de picado de acerado y solera de hormigón para formación de barbacana , incluso retirada de escombros a vertedero	35	420
12	M2 de extendido de solera de hormigón de 20 cms de espesor armada con mallazo 15-15-8	20	240
12	M2 de solado en acerado con loseta hidráulica de hormigón	28,53	342,4
TOTAL			8264,47
21%IVA			**1735,53**
TOTAL			**10000,00**

Asciende el presente presupueste a la cantidad de DIEZ MIL EUROS